

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wileńska 2-12 / Syjamska 4</b>			
<b>1.1</b>		<b>ul. Syjamska 4</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 6 kominach oraz przy ścianach kapliczek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0508-01				
1		(21+12)*1.0	m <sup>2</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin, ściana	m <sup>2</sup>		
d.1.	0535-08				
1		0.1*(21+12)	m <sup>2</sup>	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
3		Demontaż taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.	kalk. własna				
1		0.30*21	m <sup>2</sup>	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
4	KNR 0-25	Mycie dachówek po demontażu taśmy	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01				
1	analogia	poz.3	m <sup>2</sup>	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
5	KNR 7-12	Odtłuszczenie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0105-01				
1	z.o.3.3.				
	analogia	0.30*21	m <sup>2</sup>	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
6		Montaż taśmy kominowej Wakaflex	m		
d.1.	kalk. własna				
1		21	m	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
7	KNR 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa kominowa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-01				
1		0.10*21+12	m <sup>2</sup>	14.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.100</b>
8	KNR K-05	Wymiana gąbek klinowych	m		
d.1.	0304-03				
1	analogia	21+12	m	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
9	KNR 2-02	Uszczelnienie listwy dociskowej komin, ściana, ogniomur	m		
d.1.	0617-06				
1	analogia	21+12	m	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
10	KNR 4-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0502-01				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
11	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1.	1604-01				
1		2.5*10	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
12	KNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-01				
1		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
13		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9)			
d.1.					
1					
14	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-09				
1	0108-10				
	analogia	0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>1.2</b>		<b>ul. Wileńska 2</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz przy ścianach kapliczek i dylatacji	m <sup>2</sup>		
d.1.	0508-01				
2		(17+3+12)*1.0	m <sup>2</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
16	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja	m <sup>2</sup>		
d.1.	0535-08				
2		0.1*(17+3+12)	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
17		Demontaż taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.	kalk. własna				
2		0.30*17	m <sup>2</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
18	KNR 0-25	Mycie dachówek po demontażu taśmy	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01				
2	analogia	poz. 17	m <sup>2</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
19	KNR 7-12	Odtłuszczenie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0105-01				
2	z.o.3.3.				
	analogia	0.30*17	m <sup>2</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
20		Montaż taśmy kominowej Wakaflax	m		
d.1.	kalk. własna				
2		17	m	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
21	KNNR 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-01				
2		0.10*(17+3+12)	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
22	KNR K-05	Wymiana gąbek klinowych	m		
d.1.	0304-03				
2	analogia	17+3	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
23	KNR 2-02	Uszczelnienie listwy dociskowej komin, ściana, ogniomur	m		
d.1.	0617-06				
2	analogia	17+3+12	m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
24	KNR 4-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0502-01				
2		poz. 15	m <sup>2</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
25		Demontaż i ponowny montaż ławy kominiarskiej na ogniomurze od strony dylatacji (poprawa mocowania)	szt		
d.1.	kalk. własna	Krotność = 2			
2		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	ZKNR C-2	Montaż kotew chemicznych Patex CF 850; wiercenie otworu o śr. 14 mm i gł. 110 mm w gazobetonie, silikacie (ława kominiarska na ogniomurze przy dylatacji od strony podwórza)	szt.		
d.1.	0703-01				
2	9901				
	analogia	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
27	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1.	1604-01				
2		2.5*10	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
28	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-01				
2		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
29		Czas pracy rusztowań grupy (poz.: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)			
d.1.					
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-09				
2	0108-10				
	analogia				
		0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>1.3</b>		<b>ul. Wileńska 4</b>			
31	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz przy ścianach kapliczek i dylatacji	m <sup>2</sup>		
d.1.	0508-01				
3					
		(23+13+12)*1.0	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
32	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja	m <sup>2</sup>		
d.1.	0535-08				
3					
		0.1*(23+13+12)	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
33		Demontaż taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.	kalk. własna				
3					
		0.30*23	m <sup>2</sup>	6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
34	KNR 0-25	Mycie dachówek po demontażu taśmy	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01				
3	analogia				
		poz.33	m <sup>2</sup>	6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
35	KNR 7-12	Odtłuszczenie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0105-01				
3	z.o.3.3.				
	analogia				
		0.30*23	m <sup>2</sup>	6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
36		Montaż taśmy kominowej Wakaflex	m		
d.1.	kalk. własna				
3					
		23	m	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
37	KNNR 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-01				
3					
		0.10*(23+13+12)	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
38	KNR K-05	Wymiana gąbek klinowych	m		
d.1.	0304-03				
3	analogia				
		23+13	m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
39	KNR 2-02	Uszczelnienie listwy dociskowej komin, ściana, ogniomur	m		
d.1.	0617-06				
3	analogia				
		23+13+12	m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
40	KNR 4-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0502-01				
3					
		poz.31	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
41	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1.	1604-01				
3					
		2.5*10	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
42	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-01				
3					
		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
43		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:31,32,33,34,35,36,37,38,39,40)			
d.1.					
3					
44	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-09				
3	0108-10				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>1.4</b>		<b>ul. Wileńska 6</b>			
45	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 4 kominach oraz przy ścianach kapliczek	m <sup>2</sup>		
d.1. 0508-01					
4		(18+14)*1.0	m <sup>2</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
46	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin, ściana	m <sup>2</sup>		
d.1. 0535-08					
4		0.1*(18+14)	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
47		Demontaż taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1. kalk. własna					
4		0.30*18	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
48	KNR 0-25	Mycie dachówek po demontażu taśmy	m <sup>2</sup>		
d.1. 0101-01					
4	analogia	poz.47	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
49	KNR 7-12	Odtłuszczenie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.1. 0105-01					
4	z.o.3.3.				
	analogia	0.30*18	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
50		Montaż taśmy kominowej Wakaflex	m		
d.1. kalk. własna					
4		18	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
51	KNR 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa kominowa, ściana	m <sup>2</sup>		
d.1. 0504-01					
4		0.10*18+14	m <sup>2</sup>	15.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.800</b>
52	KNR K-05	Wymiana gąbek klinowych	m		
d.1. 0304-03					
4	analogia	18+14	m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
53	KNR 2-02	Uszczelnienie listwy dociskowej komin, ściana, ogniomur	m		
d.1. 0617-06					
4	analogia	18+14	m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
54	KNR 4-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.1. 0502-01					
4		poz.45	m <sup>2</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
55	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1. 1604-01					
4		2.5*10	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
56	KNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1. 1505-01					
4		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
57		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:45,46,47,48,49,50,51,52,53,54)			
d.1. 4					
58	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1. 0108-09					
4	0108-10				
	analogia	0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>1.5</b>		<b>ul. Wileńska 8</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	KNR 4-01 d.1. 0508-01 5	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 3 kominach oraz przy ścianach kapliczek i dylatacji  (13+9+12)*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
60	KNR 4-01 d.1. 0535-08 5	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja  0.1*(13+9+12)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
61	kalk. własna d.1. 5	Demontaż taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku  0.30*13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
62	KNR 0-25 d.1. 0101-01 5 analogia	Mycie dachówek po demontażu taśmy  poz.61	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
63	KNR 7-12 d.1. 0105-01 5 z.o.3.3. analogia	Odtłuszczenie dachówek  0.30*13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
64	kalk. własna d.1. 5	Montaż taśmy kominowej W akaflex  13	m  m	  13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
65	KNNR 2 d.1. 0504-01 5	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja  0.10*(13+9+12)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
66	KNR K-05 d.1. 0304-03 5 analogia	Wymiana gąbek klinowych  13+9	m  m	  22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
67	KNR 2-02 d.1. 0617-06 5 analogia	Uszczelnienie listwy dociskowej komin, ściana, ogniomur  13+9+12	m  m	  34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
68	KNR 4-01 d.1. 0502-01 5	Uzupełnienie dachówek  poz.59	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
69	KNR 2-02 d.1. 1604-01 5	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m  2.5*10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
70	KNNR 2 d.1. 1505-01 5	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  17.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
71	d.1. 5	Czas pracy rusztowań grupy (poz.:59,60,61,62,63,64,65,66,67,68)			
72	KNR 4-01 d.1. 0108-09 5 0108-10 analogia	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją  0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>1.6</b>		<b>ul. Wileńska 10</b>			
73	KNR 4-01 d.1. 0508-01 6	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz przy ścianach kapliczek i dylatacji  (22+7+12)*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
74	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja	m <sup>2</sup>		
d.1.	0535-08				
6		0.1*(22+7+12)	m <sup>2</sup>	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
75		Demontaż taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.	kalk. własna				
6		0.30*22	m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
76	KNR 0-25	Mycie dachówek po demontażu taśmy	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01				
6	analogia	poz.75	m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
77	KNR 7-12	Odtłuszczanie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0105-01				
6	z.o.3.3.				
	analogia	0.30*22	m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
78		Montaż taśmy kominowej Wakaflex	m		
d.1.	kalk. własna				
6		22	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
79	KNNR 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-01				
6		0.10*(22+7+12)	m <sup>2</sup>	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
80	KNR K-05	Wymiana gąbek klinowych	m		
d.1.	0304-03				
6	analogia	22+7	m	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
81	KNR 2-02	Uszczelnienie listwy dociskowej komin, ściana, ogniomur	m		
d.1.	0617-06				
6	analogia	22+7+12	m	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
82	KNR 4-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0502-01				
6		poz.73	m <sup>2</sup>	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
83		Demontaż i ponowny montaż ławy kominiarskiej na ogniomurze od strony dylatacji (poprawa mocowania)	szt		
d.1.	kalk. własna	Krotność = 2			
6		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
84	ZKNR C-2	Montaż kotew chemicznych Patex CF 850; wiercenie otworu o śr. 14 mm i gł. 110 mm w gazobetonie, silikacie (ława kominiarska na ogniomurze przy dylatacji od strony podwórza)	szt.		
d.1.	0703-01				
6	9901				
	analogia	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
85	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1.	1604-01				
6		2.5*10	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
86	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-01				
6		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
87		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84)			
d.1.					
6					
88	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-09				
6	0108-10				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>1.7</b>		<b>ul. Wileńska 12</b>			
89 d.1. 0508-01 7	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz przy ścianach kapliczek	m <sup>2</sup>		
		(19+10)*1.0	m <sup>2</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
90 d.1. 0535-08 7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin, ściana	m <sup>2</sup>		
		0.1*(19+10)	m <sup>2</sup>	2.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.900</b>
91 d.1. kalk. własna 7		Demontaż taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		0.30*19	m <sup>2</sup>	5.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.700</b>
92 d.1. 0101-01 7 analogia	KNR 0-25	Mycie dachówek po demontażu taśmy	m <sup>2</sup>		
		poz.91	m <sup>2</sup>	5.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.700</b>
93 d.1. 0105-01 7 z.o.3.3. analogia	KNR 7-12	Odłuszczenie dachówek	m <sup>2</sup>		
		0.30*19	m <sup>2</sup>	5.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.700</b>
94 d.1. kalk. własna 7		Montaż taśmy kominowej Wakaflex	m		
		19	m	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
95 d.1. 0504-01 7	KNR 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa kominowa, ściana	m <sup>2</sup>		
		0.10*(19+10)	m <sup>2</sup>	2.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.900</b>
96 d.1. 0304-03 7 analogia	KNR K-05	Wymiana gąbek klinowych	m		
		19+10	m	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
97 d.1. 0617-06 7 analogia	KNR 2-02	Uszczelnienie listwy dociskowej komin, ściana, ogniomur	m		
		19+10	m	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
98 d.1. 0502-01 7	KNR 4-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
		poz.89	m <sup>2</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
99 d.1. 1604-01 7	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		2.5*10	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
100 d.1. 1505-01 7	KNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
101 d.1. 7		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:89,90,91,92,93,94,95,96,97,98)			
102 d.1. 0108-09 7 0108-10 analogia	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>2</b>		<b>Wileńska 14-22 / Pionierów 9</b>			
<b>2.1</b>		<b>ul. Wileńska 14</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103	KNR 4-01 d.2. 0508-01 1	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 6 kominach oraz przy ścianach kapliczek  (24+12)*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
104	KNR 4-01 d.2. 0535-08 1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin, ściana  0.1*(24+12)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
105	kalk. własna d.2. 1	Demontaż taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku  0.30*24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
106	KNR 0-25 d.2. 0101-01 1 analogia	Mycie dachówek po demontażu taśmy  poz. 105	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
107	KNR 7-12 d.2. 0105-01 1 z.o.3.3. analogia	Odtłuszczenie dachówek  0.30*24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
108	kalk. własna d.2. 1	Montaż taśmy kominowej Wakaflax  24	m  m	  24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
109	KNNR 2 d.2. 0504-01 1	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa kominowa  0.10*24+12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
110	KNR K-05 d.2. 0304-03 1 analogia	Wymiana gąbek klinowych  24+12	m  m	  36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
111	KNR 2-02 d.2. 0617-06 1 analogia	Uszczelnienie listwy dociskowej komin, ściana, ogniomur  24+12	m  m	  36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
112	KNR 4-01 d.2. 0502-01 1	Uzupełnienie dachówek  poz. 103	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
113	KNR 2-02 d.2. 1604-01 1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m  2.5*10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
114	KNNR 2 d.2. 1505-01 1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  17.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
115	d.2. 1	Czas pracy rusztowań grupy (poz.: 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112)			
116	KNR 4-01 d.2. 0108-09 1 0108-10 analogia	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją  0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>2.2</b>		<b>ul. Wileńska 16</b>			
117	KNR 4-01 d.2. 0508-01 2	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz przy ścianach kapliczek i dy-latacji  (17+3+12)*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
118	KNR 4-01 d.2. 0535-08 2	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja	m <sup>2</sup>		
		0.1*(17+3+12)	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
119	kalk. własna d.2. 2	Demontaż taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		0.30*17	m <sup>2</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
120	KNR 0-25 d.2. 0101-01 2 analogia	Mycie dachówek po demontażu taśmy	m <sup>2</sup>		
		poz. 119	m <sup>2</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
121	KNR 7-12 d.2. 0105-01 2 z.o.3.3. analogia	Odtłuszczanie dachówek	m <sup>2</sup>		
		0.30*17	m <sup>2</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
122	kalk. własna d.2. 2	Montaż taśmy kominowej Wakaflex	m		
		17	m	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
123	KNNR 2 d.2. 0504-01 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja	m <sup>2</sup>		
		0.10*(17+3+12)	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
124	KNR K-05 d.2. 0304-03 2 analogia	Wymiana gąbek klinowych	m		
		17+3	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
125	KNR 2-02 d.2. 0617-06 2 analogia	Uszczelnienie listwy dociskowej komin, ściana, ogniomur	m		
		17+3+12	m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
126	KNR 4-01 d.2. 0502-01 2	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
		poz. 117	m <sup>2</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
127	kalk. własna d.2. 2	Demontaż i ponowny montaż ławy kominiarskiej na ogniomurze od strony dylatacji (poprawa mocowania) Krotność = 2	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
128	ZKNR C-2 d.2. 0703-01 2 9901 analogia	Montaż kotew chemicznych Patex CF 850; wiercenie otworu o śr. 14 mm i gł. 110 mm w gazobetonie, silikacie (ława kominiarska na ogniomurze przy dylatacji od strony podwórza)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
129	KNR 2-02 d.2. 1604-01 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		2.5*10	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
130	KNNR 2 d.2. 1505-01 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
131	d.2. 2	Czas pracy rusztowań grupy (poz.: 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128)			
132	KNR 4-01 d.2. 0108-09 2 0108-10 analogia	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>2.3</b>		<b>ul. Wileńska 18</b>			
133	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz przy ścianach kapliczek i dylatacji	m <sup>2</sup>		
d.2.	0508-01				
3		(23+13+12)*1.0	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
134	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja	m <sup>2</sup>		
d.2.	0535-08				
3		0.1*(23+13+12)	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
135		Demontaż taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.2.	kalk. własna				
3		0.30*23	m <sup>2</sup>	6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
136	KNR 0-25	Mycie dachówek po demontażu taśmy	m <sup>2</sup>		
d.2.	0101-01				
3	analogia	poz. 135	m <sup>2</sup>	6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
137	KNR 7-12	Odtłuszczenie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.2.	0105-01				
3	z.o.3.3.				
	analogia	0.30*23	m <sup>2</sup>	6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
138		Montaż taśmy kominowej Wakaflex	m		
d.2.	kalk. własna				
3		23	m	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
139	KNR 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja	m <sup>2</sup>		
d.2.	0504-01				
3		0.10*(23+13+12)	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
140	KNR K-05	Wymiana gąbek klinowych	m		
d.2.	0304-03				
3	analogia	23+13	m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
141	KNR 2-02	Uszczelnienie listwy dociskowej komin, ściana, ogniomur	m		
d.2.	0617-06				
3	analogia	23+13+12	m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
142	KNR 4-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.2.	0502-01				
3		poz. 133	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
143	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.2.	1604-01				
3		2.5*10	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
144	KNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2.	1505-01				
3		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
145		Czas pracy rusztowań grupy (poz.: 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142)			
d.2.					
3					
146	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.2.	0108-09				
3	0108-10				
	analogia	0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>2.4</b>		<b>ul. Wileńska 20</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
147	KNR 4-01 d.2. 0508-01 4	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 4 kominach oraz przy ścianach kapliczek  (18+14)*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
148	KNR 4-01 d.2. 0535-08 4	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin, ściana  0.1*(18+14)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
149	kalk. własna d.2. 4	Demontaż taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku  0.30*18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
150	KNR 0-25 d.2. 0101-01 4 analogia	Mycie dachówek po demontażu taśmy  poz. 149	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
151	KNR 7-12 d.2. 0105-01 4 z.o.3.3. analogia	Odtłuszczenie dachówek  0.30*18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
152	kalk. własna d.2. 4	Montaż taśmy kominowej W akaflex  18	m  m	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
153	KNNR 2 d.2. 0504-01 4	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa kominowa, ściana  0.10*18+14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.800</b>
154	KNR K-05 d.2. 0304-03 4 analogia	Wymiana gąbek klinowych  18+14	m  m	  32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
155	KNR 2-02 d.2. 0617-06 4 analogia	Uszczelnienie listwy dociskowej komin, ściana, ogniomur  18+14	m  m	  32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
156	KNR 4-01 d.2. 0502-01 4	Uzupełnienie dachówek  poz. 147	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
157	KNR 2-02 d.2. 1604-01 4	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m  2.5*10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
158	KNNR 2 d.2. 1505-01 4	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  17.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
159	d.2. 4	Czas pracy rusztowań grupy (poz.: 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156)			
160	KNR 4-01 d.2. 0108-09 4 0108-10 analogia	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją  0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>2.5</b>		<b>ul. Wileńska 22</b>			
161	KNR 4-01 d.2. 0508-01 5	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 3 kominach oraz przy ścianach kapliczek i dy-latacji  (13+9+12)*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
162	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja	m <sup>2</sup>		
d.2.	0535-08				
5		0.1*(13+9+12)	m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
163		Demontaż taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.2.	kalk. własna				
5		0.30*13	m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
164	KNR 0-25	Mycie dachówek po demontażu taśmy	m <sup>2</sup>		
d.2.	0101-01				
5	analogia	poz. 163	m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
165	KNR 7-12	Odtłuszczanie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.2.	0105-01				
5	z.o.3.3.				
	analogia	0.30*13	m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
166		Montaż taśmy kominowej Wakaflex	m		
d.2.	kalk. własna				
5		13	m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
167	KNNR 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja	m <sup>2</sup>		
d.2.	0504-01				
5		0.10*(13+9+12)	m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
168	KNR K-05	Wymiana gąbek klinowych	m		
d.2.	0304-03				
5	analogia	13+9	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
169	KNR 2-02	Uszczelnienie listwy dociskowej komin, ściana, ogniomur	m		
d.2.	0617-06				
5	analogia	13+9+12	m	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
170	KNR 4-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.2.	0502-01				
5		poz. 161	m <sup>2</sup>	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
171	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.2.	1604-01				
5		2.5*10	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
172	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2.	1505-01				
5		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
173		Czas pracy rusztowań grupy (poz.: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170)			
d.2.					
5					
174	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.2.	0108-09				
5	0108-10				
	analogia	0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>2.6</b>	<b>ul. Wileńska 24</b>				
175	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz przy ścianach kapliczek i dylatacji	m <sup>2</sup>		
d.2.	0508-01				
6		(22+7+12)*1.0	m <sup>2</sup>	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
176	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja	m <sup>2</sup>		
d.2.	0535-08				
6					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.1*(22+7+12)	m <sup>2</sup>	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
177	d.2. kalk. własna 6	Demontaż taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		0.30*22	m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
178	KNR 0-25 d.2. 0101-01 6 analogia	Mycie dachówek po demontażu taśmy	m <sup>2</sup>		
		poz.177	m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
179	KNR 7-12 d.2. 0105-01 6 z.o.3.3. analogia	Odtłuszczenie dachówek	m <sup>2</sup>		
		0.30*22	m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
180	d.2. kalk. własna 6	Montaż taśmy kominowej Wakaflex	m		
		22	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
181	KNNR 2 d.2. 0504-01 6	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa komin, ściana, dylatacja	m <sup>2</sup>		
		0.10*(22+7+12)	m <sup>2</sup>	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
182	KNR K-05 d.2. 0304-03 6 analogia	Wymiana gąbek klinowych	m		
		22+7	m	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
183	KNR 2-02 d.2. 0617-06 6 analogia	Uszczelnienie listwy dociskowej komin, ściana, ogniomur	m		
		22+7+12	m	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
184	KNR 4-01 d.2. 0502-01 6	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
		poz.175	m <sup>2</sup>	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
185	d.2. kalk. własna 6	Demontaż i ponowny montaż ławy kominiarskiej na ogniomurze od strony dylatacji (poprawa mocowania) Krotność = 2	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
186	ZKNR C-2 d.2. 0703-01 6 9901 analogia	Montaż kotew chemicznych Patex CF 850; wiercenie otworu o śr. 14 mm i gł. 110 mm w gazobetonie, silikacie (ława kominiarska na ogniomurze przy dylatacji od strony podwórza)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
187	KNR 2-02 d.2. 1604-01 6	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		2.5*10	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
188	KNNR 2 d.2. 1505-01 6	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
189	d.2. 6	Czas pracy rusztowań grupy (poz.:175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186)			
190	KNR 4-01 d.2. 0108-09 6 0108-10 analogia	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>2.7</b>		<b>ul. Pionierów 9</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
191	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz przy ścianach kapliczek	m <sup>2</sup>		
d.2.	0508-01				
7		(21+10)*1.0	m <sup>2</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
192	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa komin, ściana	m <sup>2</sup>		
d.2.	0535-08				
7		0.1*(21+10)	m <sup>2</sup>	3.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.100</b>
193		Demontaż taśmy kominowej - nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.2.	kalk. własna				
7		0.30*21	m <sup>2</sup>	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
194	KNR 0-25	Mycie dachówek po demontażu taśmy	m <sup>2</sup>		
d.2.	0101-01				
7	analogia	poz. 193	m <sup>2</sup>	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
195	KNR 7-12	Odtłuszczenie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.2.	0105-01				
7	z.o.3.3.				
	analogia	0.30*21	m <sup>2</sup>	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
196		Montaż taśmy kominowej Wakaflax	m		
d.2.	kalk. własna				
7		21	m	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
197	KNNR 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa kominowa, ściana	m <sup>2</sup>		
d.2.	0504-01				
7		0.10*(21+10)	m <sup>2</sup>	3.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.100</b>
198	KNR K-05	Wymiana gąbek klinowych	m		
d.2.	0304-03				
7	analogia	21+10	m	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
199	KNR 2-02	Uszczelnienie listwy dociskowej komin, ściana, ogniomur	m		
d.2.	0617-06				
7	analogia	21+10	m	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
200	KNR 4-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.2.	0502-01				
7		poz. 191	m <sup>2</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
201	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.2.	1604-01				
7		2.5*10	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
202	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2.	1505-01				
7		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
203		Czas pracy rusztowań grupy (poz.: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200)			
d.2.					
7					
204	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.2.	0108-09				
7	0108-10				
	analogia	0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
205	ZKNR C-2	Montaż kotew chemicznych Patex CF 850; wiercenie otworu o śr. 14 mm i gł. 110 mm w gazobetonie, silikacie	szt.		
d.2.	0703-01				
7	9901				
	analogia	4	szt.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>